

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 np 01	<p>BOB fino alla profondità di -13mt sul l.m.m. - 1^ FASE. Localizzazione e bonifica bellica, eseguita in due fasi successive, delle aree interessate dalla realizzazione della banchina n.27. La 1^ FASE, relativa all'escavo fino a -12mt sul l.m.m., dovrà garantire una superficie di 35.750mq fino alla profondità di -13mt sul l.m.m. Sono compresi i seguenti oneri: ottenimento delle autorizzazioni dell'Autorità Marittima, i segnalamenti, il mezzo marittimo, il trasporto ed impianto dell'attrezzatura per l'esecuzione della bonifica, l'attrezzatura subacquea, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. È altresì compreso il rilascio della dichiarazione di avvenuta bonifica bellica relativa alla 1^ fase, secondo le planimetrie e sezioni di progetto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	253'819,44	253'819,44	10'152,78	4,000
2 np 02	<p>BOB fino alla profondità di -20mt sul l.m.m. - 2^ FASE. Localizzazione e bonifica bellica, eseguita in due fasi successive, delle aree interessate dalla realizzazione della banchina n.27. La 2^ FASE, relativa all'escavo fino a -18,40mt sul l.m.m., dovrà garantire una superficie di 26.000mq fino alla profondità di -20mt sul l.m.m.. Sono compresi i seguenti oneri: ottenimento delle autorizzazioni dell'Autorità Marittima, i segnalamenti, il mezzo marittimo, il trasporto ed impianto dell'attrezzatura per l'esecuzione della bonifica, l'attrezzatura subacquea, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. È altresì compreso il rilascio della dichiarazione di avvenuta bonifica bellica della 2^ fase come sopra descritte, secondo le planimetrie e sezioni di progetto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: center;">Parziale LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p> <p>Ancona, 11/08/2015</p>	1,00	32'861,30	32'861,30	1'314,45	4,000
				286'680,74	11'467,23	4,000
				286'680,74	11'467,23	4,000
	A R I P O R T A R E					